Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0526-06	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć	m		
		96.50	m	96.500	
				RAZEM	96.500
2	KNR 4-01 0533-03	Naprawa obróbek blacharskich ,wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń	m2		
		5.70*0.45+27.30*0.60+11.90*0.10+0.40*4.20*16+0.25*3.90*18+0.60* 39.70+0.40*53.90+0.33*7.20+0.33*9.80+0.60*2.40+0.25*96.50+0.50*5.20+ 3.10*0.50+11.40*0.60+7.70*0.60	m2	156.730	
				RAZEM	156.730
3	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego na daszkach	m2		
		24.70+22.60+15.10+18.90+24.70+22.60+14.20+14.20+15.10	m2	172.100	
				RAZEM	172.100
4	Kalkulacja zakładowa	Demontaż płotków przeciwśniegowych	m		
		28.50	m	28.500	
				RAZEM	28.500
5	KNR AT-09 0104-06	Montaz płotków przeciwśniegowych po naprawie	m		
		28.50	m	28.500	
				RAZEM	28.500
6	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie wokół okien połaciowych	m2		
		1.80*2.0*4-0.78*1.18*4	m2	10.718	
				RAZEM	10.718
7	KNR 4-01 0533-03	Naprawa obróbek blacharskich okien połaciowych	m2		
		(0.80+1.90)*2*0.40*4	m2	8.640	
				RAZEM	8.640
8	KNR 4-01 0502-02 z.sz. 2.3. 9909-02 z.sz. 2.4. 9910-04	Uzupełnienie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej karpiówki podwójnie w koronkę	m2		
		10.718	m2	10.718	
				RAZEM	10.718
9	KNR 4-01 0507-01	Wymiana pojedynczych dachówek karpiówek	szt.		
		276.0	szt.	276.000	
				RAZEM	276.000
10	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m2		
		3.80*6.20+5.40+1.80*1.50+3.20*2.20+4.50*1.50+4.20*3.80*6+3.60*4.80	m2	158.490	
				RAZEM	158.490
11	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie ołacenia dachu	m2		
		158.49	m2	158.490	
				RAZEM	158.490
12	Kalkulacja zakładowa	Rozebranie folii paroprzepuszczalnej	m2		
		158.49	m2	158.490	
				RAZEM	158.490
13	KNR 2-02 0613-06	Miejscowe docieplenie połaci dachu wełną mineralną gr. 10 cm	m2		
		158.49*60%	m2	95.094	
				RAZEM	95.094
14	KNR 0-15II 0517-01	Montaż folii paroprzepuszczalnej	m2		
		158.49	m2	158.490	
				RAZEM	158.490
15	KNR 0-15II 0517-02	Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m2		
		158.49	m2	158.490	
				RAZEM	158.490
16	KNR 4-01 0502-02 z.sz. 2.4. 9910-04	Uzupełnienie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej karpiówki podwójnie w koronkę	m2		
		158.49	m2	158.490	
				RAZEM	158.490

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 0-15II 0517-04	Przełożenie gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej	m		
		59.0	m	59.000	
				RAZEM	59.000
18	KNR 2-02 0333-01	Uszczelnienie obróbek blacharskich silikonem	m		
		12.65*3+4.85*9+6.50+8.20+9.40+5.20+4.70+1.50*5	m	123.100	
				RAZEM	123.100
19	Kalkulacja zakładowa	Czyszczenie rur spustowych	m		
		15.0*11	m	165.000	
				RAZEM	165.000
20	KNR 4-03 0702-01	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym dachówką	szt.		
		149.0	szt.	149.000	
				RAZEM	149.000
21	KNR 4-03 0708-02	Przełożenie przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód poziomy) na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu stromym	m		
		149.0	m	149.000	
				RAZEM	149.000
22	Cena najmu	Czas pracy podnośnika koszowego	m- g		
		44.0	m- g	44.000	
				RAZEM	44.000
23	KNR 4-01 0108-01	Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m^3		
		0.75	m^3	0.750	
				RAZEM	0.750
24	KNR 4-01 0108-04	Dopłata za każdy nast. 1 km Krotność = 14	m^3		
		0.75	m^3	0.750	
				RAZEM	0.750
25	Opłata	Opłata za wysypisko	kpl		
		1.0	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000