PTBS
POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Poznań, 8.08.2018 r.

Odpowiedź w sprawie ZP-3/PN/2018

Zamawiający informuje, że w dniu 2/3.08.2018 r. Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z pytaniami dotyczącymi dokumentacji przetargowej stanowiącej załączniki do siwz.

Działając na podstawie art.38 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. informuje, że poniżej przekazuje treść pytań Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego.

Pytanie:

„W dokumentacji projektowej istnieje rozbieżność dotycząca wykonania bezpiecznej nawierzchni placu zabaw. Wymienieni producenci oferują nawierzchnię spoinową w płytach, natomiast opis sugeruje wykonanie nawierzchni wylewanej, bezspoinowej. Prosimy o wyjaśnienia. Jeżeli ma to być nawierzchnia w płytach, proszę o podanie ich wymiarów, koloru".

Odpowiedź:

Nawierzchnia bezpieczna wykonana według typu SAMBA system T-45, w kolorze pomarańczowym. Załączamy kartę techniczną oraz kartę instrukcji montażu takiej nawierzchni. Dołączamy również ujednolicony w opisie rysunek MA02.

Pytanie:

„Prosimy o udostępnienie projektu obudowy śmietników, przede wszystkim : specyfikację materiałową, wymiary".

Odpowiedź:

Projekt miejsca składowania odpadów znajduje się na rysunkach MA04a i MA04b. Na rysunkach tych podane są modele oraz wymiary pojemników na odpady. Do projektu miejsca składowania odpadów załączona była karta z wymiarami modeli pojemników.

PTBS
POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Dodatkowe informacje o pojemnikach na odpady:

- Pojemniki wyposażone w worki na odpady, trzywarstwowe wykonane ze szczelnego, wytrzymałego polipropylenu.

- Obramowanie śmietników wykonane z drewna kompozytowego, w kolorze brązowym. Klapy wyrzutowe w kolorze czarnym, natomiast pokrywki otworów wrzutowych – kolor według przeznaczenia pojemnika.

Pytanie:

„W związku z tym, iż przedmiar nie jest przedmiotem wyceny, prosimy o udostępnienie zestawienia ilości i projektu tablic skrajni i kierunków w garażu podziemnym, jeżeli podlegają wycenie. Udostępniony został tylko projekt znaków i tablic ewakuacyjnych w garażu".

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem technicznym projektu drogowego wykonawczego w punkcie 8:

Oznakowanie należy wykonać zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.).

W kwestii ilości znaków załączone jest zestawienie.

Pytanie:

„Prosimy o informację czy w zestawieniu stolarki okiennej na budynek 4MW-4 na pewno Państwu chodziło o klasę odporności ogniowej".

PTBS
POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Odpowiedź:

W zestawieniu stolarki okiennej dla budynku 4MW-4 zamiast opisu „Klasa odporności ogniowej" powinno być „Rolety antywłamaniowe". Przesyłam plik z poprawionym opisem w zestawieniu stolarki okiennej (wersja dwg i pdf).

Pytanie:

„Prosimy o udostępnienie projektu technicznego zastosowania łączników balkonowych SCHOCK ISOKORB, ich tabelarycznego zestawienia: typów oraz ilości".

Odpowiedź:

Na każdym z rysunków szalunkowych stropów są podane wartości sił i momentów w miejscu mocowania balkonów co pozwala na dobór łączników z asortymentu dowolnego producenta. Natomiast jeśli ma to być Schock Isokorb to tabela z ilością i rozmieszczeniem łączników jest w załączniku.

Pytanie:

„Prosimy o udostępnienie zestawienia przedmiarów na każdym z budynków, dotyczących wykonania elewacji imitującej cegły w kolorze jasnoszarym oraz drewna".

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że z uwagi na konieczność szczegółowego wyjaśnienia poruszanej sprawy, odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym.

Ponad to Zamawiający informuje, że dokumentacja uzupełniająca projekt została zamieszczona w załączniku nr 10 do siwz na stronie internetowej Zamawiającego.

Wiceprezes Zarządu
Bogna Narożna

Specjalista ds. zamówień publicznych
Jerzy Czaplinski

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
mgr inż. Agnieszka Buczyńska - Piguła